

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกตาโมใหม่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกตาโมใหม่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร) หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเกาะรายละเอียดยึดตามแบบรูปที่เทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๗๓,๖๗๔.๔๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาววรรณา รักพงษ์
 - ๗.๒ นายณัฐรุส วงศ์สันติศาสน์
 - ๗.๓ นายอดุลย์ คาเดร์

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโคตาโมใหม่ 3

ปริมาณ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูป
 รายการงานก่อสร้างที่ทด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ชุมชนเกาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ /2565

แบบปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบุกเบิกถนน	117,485.23	1.3795	162,070.88	Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)
	เงินเพิ่มแรงจูงใจตามมติครม. 5 %			8,103.54	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	500.00		500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			173,674.42	
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์ เป็นราคากลาง			173,674.42	

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน / จำนวน 1 วงค

ได้บวกระยะเวลา 50 % ตามมติ ครม.เป็น 90 วัน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ 97/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565

เป็นราคากลางตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณภา รักพงษ์)


หัวหน้าฝ่ายปกครอง



กรรมการ

(นายอตุลย์ คาค์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



กรรมการ

(นายนิสรกุล วงศ์สันติศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางหักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโคตใหม่ 3

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนการก่อสร้างที่ทด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ชุมชนเกาะ ตำบลโคกตาบาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกตาบาร

คำนวณประมาณราคา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ /2565 จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ฝังปา (งานกลางป่าพูดต่อ : ขนาดกลาง)	ตร.ม.	144.00	3.81	548.64	1.3795	5.26	756.85	กว้าง 2.00 เมตร
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	144.00	10.46	1,506.24	1.3795	14.43	2,077.86	กว้าง 2.00 เมตร
	1.3 ดินถมคันทาง (ถมเพื่อยกระดับคันทาง) หนาเฉลี่ย 0.80 ม.	ลบ.ม.	166.00	143.52	23,824.32	1.3795	197.99	32,865.65	กว้าง 2.00 เมตร
	1.4 ดินลูกรังรองพื้นทาง 0.80 ม.	ลบ.ม.	117.00	206.87	24,203.79	1.3795	285.38	33,389.13	กว้าง 2.00 เมตร
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานใส่เลทางลูกรัง ช้างละ 0.30 เมตร	ลบ.ม.	-	238.80	-	1.3795	329.42	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	7.20	394.78	2,842.42	1.3795	544.60	3,921.11	รองใต้ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางบอร์แลนคี่ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	21.60	2,467.08	53,288.93	1.3795	3,403.34	73,512.08	ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร
	3.2 ตะแกรงเหล็กขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	144.00	36.78	5,296.32	1.3795	50.74	7,306.27	
	3.3 รอยต่อเ็นหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	193.34	-	1.3795	266.72	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	57.64	-	1.3795	79.51	-	
4	งานพอลิเมอร์เสริมเหล็ก								
	4.1 หนาเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	-	773.04	-	1.3795	1,066.41	-	
	4.2 หนาเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.		1,196.78	-	1.3795	1,650.96	-	
	4.3 หนาเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	3.00	1,991.53	5,974.58	1.3795	2,747.31	8,241.93	1 จุด (3 เมตร/จุด)

ข้อใดตรงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกโฉนดใหม่ 3

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร (ตามแบบรายการงานก่อสร้างที่พ.ต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ชุมชนเขาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู

จำนวนประมาณราคา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ /2565 จำนวน แผ่น

[illegible]