

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนน ถนนโกตา - ท่าเรือ ซอยโกตาโฉมใหม่

ปริมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,975.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ทด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนนาเตย ถ.โกตา-ท่าเรือ ซอยโกตาโฉมใหม่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ /2565

แบบปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบุกเบิกถนน	624,375.76	1.3795	861,326.35	Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)
	เงินเพิ่มแรงจูงใจตามมติกรม. 5 %			43,066.32	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	500.00		500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			907,892.67	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณ			907,000.00	
	ยอดเงิน	เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน			

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน / จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50 % ตามมติ ครม. เป็น 90 วัน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ 272/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565

เป็นราคากลางตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ

(นายเปาซี หะมะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นายยาสี เจอะอาแว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐกร วงศ์สันติศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์เบกถนน ถนนโกทา - ท่าเรือ ขอยโกทาใหม่

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,975.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่พด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนนายเดย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโกตาบารู

คำนวณประมาณราคา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ /2565 จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ฝังปาก (งานกลางป่าขุดต่อ : ขนาดหน้า)	ตร.ม.	2,975.00	5.97	17,760.75	1.3795	8.24	24,500.95	กว้าง 5.00 เมตร
	1.2 ดินถมลูกรัง (ถมเพื่อยกระดับพื้นทาง) หนาเฉลี่ย 0.60 ม.	ลบ.ม.	1,785.00	168.50	300,779.64	1.3795	232.45	414,925.51	กว้าง 5.00 เมตร
	1.3 งานหินคลุกพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	297.50	808.56	240,545.11	1.3795	1,115.40	331,831.98	กว้าง 5.00 เมตร
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3795			
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง ฝังละ 0.30 เมตร	ลบ.ม.	-	238.80	-	1.3795	329.42	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	394.78	-	1.3795	544.60	-	รองใต้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางบอร์ตเลนดัสซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	-	2,467.08	-	1.3795	3,403.34	-	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
	3.2 ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	-	36.78	-	1.3795	50.74	-	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	193.34	-	1.3795	266.72	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	57.64	-	1.3795	79.51	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	-	779.72	-	1.3795	1,075.62	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	-	1,205.72	-	1.3795	1,663.29	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	35.00	1,865.44	65,290.25	1.3795	2,573.37	90,067.90	5 จุด (7 เมตร/จุด)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกั้นถนน ถนนโกตา - ท่าเรือ หอยโกตาฉนวนใหม่

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,975.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนการก่อสร้างที่พด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนนาเตย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู

จำนวนประมาณราคา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

[illegible]