

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ ๒ ชุมชนมะตือลง โดยวิธีคัดเลือก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างบุกเบิกถนน ถนนโกตา - ท่าเรือ ซอยมะตือลง ๒ ถึงถนนโกตา - รามัน ซอย ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเปาซี หะมะ
 - ๗.๒ นางสาววรรณ รักพงษ์
 - ๗.๓ นายนันสรุณ วงศ์สันติศาสน์

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบึงกบิลถนน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 618.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,090.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านมะตือลง ถนนโกตา-ท่าเรือ ซอยมะตือลง2 ถึง ถนนโกตา-รามัน ซอย2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู

คำนวณประมาณราคา วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ /2565 จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า (งานถางป่าตัดต่อ : ขนาดหนัก)	ตร.ม.	3,090.00	5.97	18,447.30	1.3795	8.24	25,448.05	กว้าง 5.00 เมตร
	1.2 ดินถมลูกรัง (ถมเพื่อยกระดับคันทาง) หนาเฉลี่ย 0.50 ม.	ลบ.ม.	1,545.00	168.50	260,338.68	1.3795	232.45	359,137.21	กว้าง 5.00 เมตร
	1.3 งานหินคลุกพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	309.00	808.56	249,843.50	1.3795	1,115.40	344,659.10	กว้าง 5.00 เมตร
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานใส่ทรายลูกรัง ชั่งละ 0.30 เมตร	ลบ.ม.	-	238.80	-	1.3795	329.42	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	394.78	-	1.3795	544.60	-	รองใต้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางบอร์ตันเลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	-	2,467.08	-	1.3795	3,403.34	-	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
	3.2 ตะแกรงเหล็กขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	-	36.78	-	1.3795	50.74	-	
	3.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	193.34	-	1.3795	266.72	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	57.64	-	1.3795	79.51	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	-	779.72	-	1.3795	1,075.62	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	-	1,205.72	-	1.3795	1,663.29	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	24.00	1,865.44	44,770.46	1.3795	2,573.37	61,760.85	4 จุด (6 เมตร/จุด)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนน

สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านมื่อตอง ถนนโกตา-พารือ ซอยมะตือตอง2 ถึง ถนนโกตารามัน ซอย2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู

จำนวนประมาณราคา วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

30

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนน
 ปริมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 618.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,090.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ทด.กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านมะดือลอง ถนนโกตา-ท่าเรือ ซอยมะดือลอง 2 ถึง ถนนโกตา-รามัน ซอย 2 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ /2565
 แบบปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบุกเบิกถนน	573,399.93	1.3795	791,005.21	Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)
	เงินเพิ่มแรงจูงใจตามมติครม. 5 %			39,550.26	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	500.00		500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			834,055.47	
	ยอดเงิน (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ยอดสุทธิ			834,000.00	

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน / จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50 % ตามมติ ครม.เป็น 90 วัน


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ 302/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565
 เป็นราคากลางตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ


(นายเปาซี หะมะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางสาววรรณา รักพงษ์)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กรรมการ



(นายณัฏฐ วงศ์สันติศาสน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ