

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงบุเกะ โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงบุเกะ สายทางถนนกำแพงบุเกะ-ป้อมัง ตำบลโกตาบารู พื้นที่รวม
6,932.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู / เทศบาลตำบลโกตาบารู

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,510,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทางเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงบุเกะ สายทางถนนกำแพงบุเกะ-ป้อมัง
ตำบลโกตาบารู พื้นที่รวม 6,932.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 2,598,474.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นัสรูล วงศ์สันติศาสน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อุดุลย์ คาเดร์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

7.3 วรณนา รักพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ะท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกับงูเกะ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลโกตาบารู/เทศบาลตำบลโกตาบารู

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทางลาดยาง 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) 1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานตีเส้นจราจร 2.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.2.1.1 TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	6,932.000	14.36	99,543.52	1.3795	19.80	137,320.28
2		ตร.ม.	6,932.000	219.67	1,522,752.44	1.3795	303.03	2,100,636.99
3		ตร.ม.	520.000	272.00	141,440.00	1.3795	375.22	195,116.48

นสรุลงค์สันติศาสน์

22 พฤศจิกายน 2564 16:05:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน รางรถไฟ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงบุเกะ โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลโคกตาบารู/เทศบาลตำบลโคกตาบารู

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3. งานติดตั้งป้ายจราจร 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 3.1.1.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NORS-101) 3.1.1.2 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	5.610	5,240.00	29,396.40	1.3795	7,228.58	40,552.33
5	3.1.1.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.)	ม.	36.000	22.38	805.68	1.3795	30.87	1,111.43
รวมราคากลาง								2,474,737.51
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,598,474.38

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

นสรุณ วงศ์สันติศาสน์

22 พฤศจิกายน 2564 16:05:42


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ว่าจะขอเปลี่ยน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงแก้ว โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโกดาบารู/เทศบาลตำบลโกดาบารู


(นิตสร วังสันติศาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อดุลย์ คำเดร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วรณารักษ์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงนุเกะ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง				จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงนุเกะ โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ชุมชนกำแพงนุเกะ			
สาย				สายทางถนนกำแพงนุเกะ-บือมิ่ง ตำบลโกดามารู พื้นที่รวม 6,932.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโกดามารู จังหวัดยะลา รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาล			
ตอน							
อยู่ในท้องที่จังหวัด				ยะลา		ราคาประเมินไร่	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)				5.00%		บาท/ลิตร	
เงินประกันผลงานหัก				0.00%		0.00%	
						7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางCRS-2	ตัน	23,600.00	16.00	41.16	0.00	0.00	23,641.16	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
2	ยางAC60/70	ตัน	26,300.00	16.00	25.50	0.00	0.00	26,325.50	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
3	ค่าหินผสมแอสฟัลต์	บาท/ลบ.ม.	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	542.78	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
4	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8"ราคาโรงโม่	ลบ.ม.	485.98	16.00	35.71	0.00	0.00	521.69	ต.ค. 2564	บันทึกสืบ