

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ชุมชนนาเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กขอบเบ้ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๐๐ ตารางเมตร)
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๕๘,๘๗๙.๒๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเปาชี หะมะ
 - ๗.๒ นางสาวอัจฉรา ทองรอด
 - ๗.๓ นายนันสรุณ วงศ์สันติศาสน์

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 206.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่ทด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเบ๊ หมู่ที่ 4 ชุมชนนาเตย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ กท. 001 /2565

แบบปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบุกเบิกถนน	176,309.07	1.3795	243,218.36	Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)
	เงินเพิ่มแรงจูงใจตามมติครม. 5 %			12,160.92	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	ป้ายแนะนำโครงการ	500.00		500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			258,879.27	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์				

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน / จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50 % ตามมติ ครม.เป็น 90 วัน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ 3/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565
เป็นราคากลางตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ

(นายเปาซี หะมะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นางสาวอัจฉรา ทองรอด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



กรรมการ

(นายณัฏฐล วงศ์สันติศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 206.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่พด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเบ้ หมู่ที่ 4 ชุมชนนายเดย ตำบลโคกนาบรู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโคกนาบรู

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๕๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ พท.๐๗/2565 จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานกรูทาง ถางป่า (งานถางป่าตัดต่อ : ขนาดหนัก)	ตร.ม.	206.00	1.79	368.74	1.3795	2.47	508.68	กว้าง 2.00 เมตร
	1.2 งานปรับระดับและแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	206.00	10.46	2,154.76	1.3795	14.43	2,972.49	กว้าง 2.00 เมตร
	1.3 ดินถมคันทาง (ถมเพื่อยกระดับคันทาง) หนาเฉลี่ย 0.80 ม.	ลบ.ม.	166.08	143.52	23,835.80	1.3795	197.99	32,881.49	กว้าง 2.00 เมตร
	1.4 ดินลูกรังรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 1.30 ม.	ลบ.ม.	271.18	206.87	56,099.55	1.3795	285.38	77,389.33	กว้าง 2.00 เมตร
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโปะผิวทางลูกรัง ชั้สละ 0.30 เมตร	ลบ.ม.	-	238.80	-	1.3795	329.42	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	10.30	394.78	4,066.18	1.3795	544.59	5,609.30	รองใต้ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางบอร์แดงเลนตีขึ้นเบดคอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	30.90	2,467.08	76,232.77	1.3795	3,403.34	105,163.11	ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร
	3.2 ตะแกรงเหล็กขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	206.00	36.78	7,576.68	1.3795	50.74	10,452.03	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	193.34	-	1.3795	266.72	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	57.64	-	1.3795	79.51	-	
4	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	-	773.04	-	1.3795	1,066.41	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	-	1,196.78	-	1.3795	1,650.96	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	3.00	1,991.53	5,974.58	1.3795	2,747.31	8,241.93	1 จุด (3 เมตร/จุด)

