

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจาลง-โกตา แยกทางสาย
บ้านแม่แม่โค โค้ว 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หมู่ที่ 3 ชุมชนนาเตย
ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโกตาบารู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจาลง-โกตา แยกทางสาย
บ้านแม่แม่โค โค้ว 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หมู่ที่ 3 ชุมชนนาเตย
ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 603,151.50 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.5
 - 6.2 แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายณัฐพล วงศ์สันติศาสน์ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายอาทิตย์ สาเหาะ กรรมการ
 - 7.3 นายณพรัตน์ หนูจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลาง - โทตา แยกทางสายบ้านแม่เม็ดโค่ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร

หมู่ที่ 3 ชุมชนนาเดย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๒1 ม.ค. 68 ราคาน้ำมันดีเซลB7 อ.เมือง จ.ยะลา ลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ราคา บาท/หน่วย	ข้อที่ 6 รวมทั้งสิ้น (บาท) (3) x (5)	Factor F	ข้อที่ 7	
							บาท/หน่วย (5) x F	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท) (3) x (7)
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลาง - โทตา แยกทางสายบ้านแม่เม็ดโค่ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร							
	งานก่อสร้างชลประทาน							
1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	161.46	ลบ.ม.	19.65	3,172.69	1.3589	26.70	4,311.37
2	งานทรายหยาบ	3.39	ลบ.ม.	340.07	1,152.84	1.3589	462.12	1,566.59
	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
3	งานคอนกรีตหยาบ	3.39	ลบ.ม.	2,021.00	6,851.19	1.2799	2,586.68	8,768.84
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	49.44	ลบ.ม.	7,985.41	394,798.67	1.2799	10,220.53	505,302.82
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,372.78	กก.	27.22	37,367.07	1.2799	34.84	47,826.11
6	งานเหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	66.24	กก.	25.65	1,699.06	1.2799	32.83	2,174.62
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1.2799	3,839.70	3,839.70
8	ป้ายแนะนำโครงการ	2.00	ป้าย	250.00	500.00	1.2799	319.98	639.95
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงจากลำดับที่ 1 - 8						448,541.51		574,430.00
ตาม มติ ครม. บวกเพิ่ม 5 %								28,721.50
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								603,151.50

หมายเหตุ

หมายเหตุ

- ยอดรวมราคาในข้อที่ 6 = 448,541.51 บาท
- ค่า FACTOR F (จากตาราง FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน) = 1.3589
- ค่า FACTOR F (จากตาราง FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) = 1.2799

(หกแสนสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ (ลงนาม).....กรรมการ (ลงนาม).....กรรมการและเลขานุการ
 (นายณัฐพล วงศ์สันติศาสตร์) (นายอติพร ลาเหาะ) (นายพรัตน์ หนูจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการวิศวกรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรพ 1/2567
 วันที่ ๑/๒๖ 7

(ลงนาม).....เห็นชอบ (ลงนาม).....อนุมัติ
 (นายณัฐพล วงศ์สันติศาสตร์) (นายมาทมะระอีย์ แวทะมะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู
 ปลัดเทศบาล